



COMUNE DI PARONA

Provincia di Pavia

SERVIZIO DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE SALME NEL CIMITERO

OPERE DI TUMULAZIONE

A) COLOMBARI E CAPPELLE PRIVATE Sezione vano indicativa 80 x 65 cm.

Intervento inerente alla tumulazione delle bare eseguita nei seguenti modi:

- protezioni varie da effettuarsi prima dell'intervento;
- rimozione della lastra di marmo esistente con deposito e protezione della lastra in luogo adiacente all'intervento;
- tumulazione della bara con presenza di personale idoneo nella misura necessaria all'intervento;
- chiusura del vano con tavolato in mattoni pieni sp. 12 cm. ed esecuzione di intonaco rustico a frattazzo fine sul lato esterno;
- trasporto e pulizia del materiale eccedente alle PP.DD.
- escluso riposizionamento lastra rimossa

1) Colombari pubblici: loculi 1° e 2° fila

a corpo/cad. € 123,00 + i.v.a.

2) Colombari pubblici: loculi 3° e 4° fila.

a corpo/cad. € 128,00 + i.v.a.

3) Colombari pubblici: loculi posti 5° fila e oltre.

a corpo/cad. € 134,00 + i.v.a.

4) Cappelle private: loculi 1° e 2° fila

a corpo/cad. € 135,00 + i.v.a.

5) Cappelle private: loculi 3° e 4° fila.

a corpo/cad. € 142,00 + i.v.a.

6) Cappelle private: loculi posti 5° fila e oltre

a corpo/cad. € 149,00 + i.v.a.

B) COLOMBARI E CAPPELLE PRIVATE Sezione vano indicativa 60 x 220 cm.

Intervento inerente alla tumulazione delle bare eseguita nei seguenti modi:

- protezioni varie da effettuarsi prima dell'intervento;
- rimozione della lastra di marmo esistente con deposito e protezione della lastra in luogo adiacente all'intervento;
- tumulazione della bara con presenza di personale idoneo nella misura necessaria all'intervento;
- chiusura del vano con tavolato in mattoni pieni sp. 12 cm. ed esecuzione di intonaco rustico a frattazzo fine sul lato esterno;

- trasporto e pulizia del materiale eccedente alle PP.DD.

- escluso riposizionamento lastra

1) Colombari pubblici: loculi posti 1° e 2° fila

a corpo/cad. € 230,00 + i.v.a.

2) Colombari pubblici: loculi posti 3° e 4° fila.

a corpo/cad. € 235,00 + i.v.a.

3) Colombari pubblici: loculi posti 5° fila e oltre

a corpo/cad. € 243,00 + i.v.a.

4) Cappelle private: loculi posti 1° e 2° fila

a corpo/cad. € 243,00 + i.v.a.

5) Cappelle private: loculi posti 3° e 4° fila

a corpo/cad. € 251,00 + i.v.a.

6) Cappelle private: loculi posti 5° fila e oltre

a corpo/cad. € 261,00 + i.v.a.

C) TOMBA POSIZIONATA SU TERRA

1) Scavo eseguito nella zona indicata dal Rappresentante del Comune con dimensioni di fondo scavo pari a m. 2.20 x 0.70 x H 2.00 con relativa armatura di contenimento dello scavo ed esecuzione delle operazioni con tutte le norme di sicurezza previsti dalla Legge.

Successiva tumulazione della bara con presenza di personale idoneo nella misura necessaria all'intervento successivo rinterro e sistemazione del terreno.

a corpo/cad. € 203,00 + i.v.a.

D) TOMBA DI FAMIGLIA

1) Interventi inerenti alla tumulazione di bare eseguito nei seguenti modi:

- protezioni varie da effettuarsi prima dell'intervento;

- rimozione di lastra di marmo con deposito e protezione adiacente alla zona di intervento;

(ove è prevista la presenza)

- rimozione di terreno sovrastante i tavelloni ;

- demolizione di tavellone di copertura della tomba con carico ed allontanamento delle macerie alle PP.DD.

- tumulazione della bara con presenza di personale idoneo nella misura necessaria all'intervento;

- rinterro con terreno esistente in loco;

- riposizionamento dei tavelloni di copertura con relativa cappa di calcestruzzo;

- riposizionamento della lastra di marmo;

- trasporto e pulizia del materiale eccedente alle PP.DD.

dimensioni medie indicative cm. 165 x 300

a corpo/cad. € 355,00 + i.v.a.

E) TOMBONI NUOVI CON COPERTURA SCORREVOLE

A corpo/cad. € 261,00 + i.v.a.

OPERE DI ESTUMULAZIONE

A) COLOMBARI E CAPPELLE PRIVATE Sezione vano indicativa 80 x 65 cm. e 60 x 220 cm.

Intervento inerente alla estumulazione delle bare eseguita nei seguenti modi:

- protezioni varie da effettuarsi prima dell'intervento;

- rimozione della lastra di marmo esistente di chiusura del loculo con demolizione del tavolato di chiusura con allontanamento del materiale di risulta alle PP.DD.;
- estumulazione della bara con presenza di personale idoneo nella misura necessaria all'intervento;
- disinfezione del loculo con appositi prodotti;
- chiusura del vano con posizionamento della lastra di marmo;
- trasporto e pulizia del materiale eccedente alle PP.DD. per i materiali proveniente da opere murarie;
- collocazione in appositi contenitori per rifiuti speciali, forniti dall'Ente, di materiale proveniente dall'estumulazione.

1) Colombari pubblici: loculi posti 1° e 2° fila

a corpo/cad. € 203,00 + i.v.a.

2) Colombari pubblici: loculi posti 3° fila e oltre

a corpo/cad. € 216,00 + i.v.a.

3) Cappelle private: loculi posti 1° e 2° fila

a corpo/cad. € 216,00 + i.v.a.

4) Cappelle private: loculi posti 3° fila e oltre

a corpo/cad. € 230,00 + i.v.a.

5) Riposizionamento della bara nel loculo qualora l'estumulazione e/o traslazione non sia ritenuta idonea dagli organi competenti con rifacimento di tavolato in mattoni pieni e finitura con intonaco a frattazzo fine eseguito sulla parete esterna dim. cm. 80 x 65 e cm. 60 x 220

a corpo/cad. € 95,00 + i.v.a.

B) TOMBA POSIZIONATA SU TERRA

1) Scavo eseguito nella zona indicata dal Rappresentante del Comune con dimensioni m. 2.20 x 0.70 x H 2.00 con relativa armatura di contenimento dello scavo ed esecuzione delle operazioni con tutte le norme di sicurezza previsti dalla Legge.

Successiva estumulazione della bara con presenza di personale idoneo nella misura necessaria all'intervento successivo rinterro e sistemazione del terreno.

Trasporto e pulizia del materiale eccedente alle PP.DD. per i materiali proveniente da opere murarie.

Collocazione in appositi contenitori per rifiuti speciali, forniti dall'Ente, di materiale proveniente dall'estumulazione.

a corpo/cad. € 187,00 + i.v.a.

C) TOMBA DI FAMIGLIA

1) Interventi inerenti alla estumulazione di bare eseguito nei seguenti modi:

- protezioni varie da effettuarsi prima dell'intervento;
 - rimozione di terreno sovrastante i tavelloni;
 - rimozione di lastra di marmo;
 - demolizione di tavellone di copertura della tomba con carico ed allontanamento delle macerie alle PP.DD.;
 - tumulazione della bara con presenza di personale idoneo nella misura necessaria all'intervento;
 - riposizionamento dei tavelloni di copertura a secco;
 - riposizionamento della lastra di marmo;
 - Trasporto e pulizia del materiale eccedente alle PP.DD. per i materiali proveniente da opere murarie;
 - Collocazione in appositi contenitori per rifiuti speciali, forniti dall'Ente, di materiale proveniente dall'estumulazione.-
- trasporto e pulizia del materiale eccedente alle PP.DD.

dimensioni: cm. 165 x 300

a corpo/cad. € 375,00 + i.v.a.

ALTRI SERVIZI INERENTI

- Fornitura di contenitori metallici (zinco) previo accertamento delle opportunità in fase di estumulazione
 1. Cassone a corpo/cad. € 362,00 + i.v.a.
 2. Cassettina a corpo/cad. € 36,00 + i.v.a.
- Onere inerente alla richiesta, da parte dell' utente, di impiego di personale in fase di tumulazione (2 addetti) non fornito dalla impresa del servizio funerario

a corpo € 24,00 + i.v.a.
- Costo orario operaio per lavori aggiuntivi non previsti nelle tabelle

a corpo/cad. € 20,00 + i.v.a.
- Costo materiali per lavori aggiuntivi non previsti nelle tabelle

Prezzi medi mercato (prezziario opere edili *Provincia di Pavia*)

SCONTO APPLICATO

per lavori richiesti dal Comune di Parona: - (.....%)

B. la presente convenzione ha durata fino al;