

PARCO COMUNE DI PARONA - ELENCO PREZZI

Per ogni eventuale prezzo non compreso nel presente elenco si farà riferimento all'elenco prezzi di Assoverde e al Prezziario di Pavia.

n	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	IMPORTI
MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEL PARTIMONIO ARBOREO			
1	Abbattimento alberi h.12-16m posizionati in corrispondenza di futuri percorsi o aree gioco, con frantumazione ed estirpazione ceppaie.		
a	abbattimenti alberi	n	€ 281,09
b	Frantumazione ed estirpazione ceppaie	n	€ 89,17
CASA ANZIANI			
2	Nuova recinzione per accesso diretto da casa anziani al parco. Realizzazione mediante scavo, realizzazione plinti per ancoraggio pali di sostegno, fornitura e posa di recinzione h100cm con relativo cancelletto per passaggio pedonale e accesso di servizio. Cancelletto due ante h100cm larghezza 200cm, a due ante, con apertura manuale. Inclusi rinterrati.		
a	recinzione	ml	€ 38,00
b	cancelletto accesso	n	€ 1.000,00
3	Fornitura e posa nuova siepe lungo la recinzione con specie altezza contenuta al fine di limitare continui tagli di contenimento. Photinia x fraserii "Red robin" v.18 h80/100		
		n	€ 18,00
AREA PARCO			
4	Scavi, movimentazioni e rinterrati		
4.1	Scavo parziale per fondazione e piccoli interventi di impianto fino alla profondità di 1metro, con materiale depositato in loco. Con impiego di mezzo meccanico.		
b	area giochi 1	mc	€ 9,30
c	area giochi 2	mc	€ 9,30
d	impianto illuminazione	mc	€ 9,30
4.2	Movimentazione del terreno di risulta con mezzi meccanici per realizzazione nuovi piani per prati e sistemazione collinette. Rinterrati in loco e battitura del terreno ove necessario.		
a	percorsi pedonali	mc	€ 21,00
b	area giochi 1	mc	€ 21,00
c	area giochi 2	mc	€ 21,00
d	impianto illuminazione	mc	€ 21,00
5	Pavimentazione percorsi pedonali		
	Realizzazione nuova pavimentazione per uno spessore di 20cm. Fornitura e stesa di pavimentazione in graniglia di rocce calcaree su letto di ghiaia preparata e battuta, spessore 10cm. Finitura con stabilizzato a grana fine. Cordoli di contenimento in legno per cassero a perdere. Larghezza del sentiero 200cm.		
		mq	€ 52,00
6	Pavimentazioni antitrauma		
6.1	Realizzazione nuova pavimentazione antitrauma per aree gioco, per uno spessore di 30cm. Preparazione del piano di posa, stesura e compattazione di strato di terra mediante mezzi meccanici, cordolatura in pali di castagno per delimitazione aree. Fornitura e riempimento aree con corteccia di pino nostrano spessore 30cm.		
a	area giochi 1 – diam. 17m circa	mq	€ 44,50
b	area giochi 2 – diam. 16m circa	mq	€ 44,50
6.2	Palo per cordolatura in castagno diam.10cm lunghezza 200cm, torniti. Fissaggio al terreno mediante foratura (n.4 fori per ciascun palo) e picchettaggio con picchetti in ferro lunghezza 50-60cm diam.14/16mm. Misurazioni effettuate tenendo conto dello sfrido.		
	area giochi 1 – diam. 17M circa	ml	€ 20,00
	area giochi 2 – diam. 16M circa	ml	€ 20,00
7	Attrezzature aree giochi		
	Fornitura e posa di attrezzature gioco compreso plinto per fissaggio. Tutti i giochi devono essere forniti dotati di marchiatura CE. Per le specifiche di ciascun gioco si rimanda alla Schede Tecniche allegate		
7.1	Giochi area 1 – età 2-8anni		
a	dondolo a molla cavallino in polietilene	n	€ 980,00
b	dondolo a molla pesciolino in polietilene	n	€ 980,00
c	dondolo 4posti palo e puff	n	€ 1.860,00
d	torre in legno con scala e scivolo inox	n	€ 13.300,00
e	altalena baby 1tavoletta e 1gabbia	n	€ 2.370,00
7.2	Giochi area 2 – età 5-12 anni		
a	altalena 2seggolini a tavoletta	n	€ 2.150,00
b	Piramide a rete h300	n	€ 4.920,00
c	Palestrina ginnica ottagonale	n	€ 4.500,00
8	Attrezzature e arredi parco		
	Attrezzature per l'uso generale del parco: rastrelliere bici, cestini, fontanella di servizio, panchine. Fornitura posa e realizzazione plinti per il fissaggio delle stesse.		
a	Rastrelliera per biciclette a spirale in metallo L180cm	n	€ 600,00

n	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	IMPORTI
b	Panchina tipo Roma (legno e metallo)	n	€ 885,00
c	Cestino portarifiuti in metallo	n	€ 350,00
d	Fontanella in ghisa h124cm 100kg	n	€ 900,00
e	Collegamento idraulico fontanella, compreso tubi e raccordi	n	€ 400,00
9	Piantumazioni		
	Fornitura e posa di arbusti decorativi e bordure fiorite, piantumazione compreso carico e trasporto, preparazione del terreno, messa a dimora, interro, concimazione con fertilizzanti e ammendanti organici.		
a	Aucuba in varietà v.22-24	n	€ 44,00
b	Azalea japonica in varietà diam.40-45	n	€ 35,00
c	Hydrangea in varietà v.18	n	€ 16,80
d	Loropetalum v.18	n	€ 21,50
e	Ligustrum in varietà v.24	n	€ 38,00
f	Photinia Red Robin v.24	n	€ 38,00
g	Bulbi mix per fioriture scalari	n	€ 1,25
10	Semina di prato: su superficie piana e curva con miscuglio misto di graminacee mediante lavorazione meccanica e manuale, rastrellatura per raccolta del materiale di scarto affiorante, livellazione di fino, stesura seme, concimazione con fertilizzante fosfatico, patinatura di reinterro e rullatura finale.	mq	€ 3,65
11	Irrigazione		
	Allacciamento alla presa d'acqua, programmatore elettronico a stazioni, sensore pioggia per risparmio energetico, elettrovalvole, tubazioni in PE, pozzetto in PPL con coperchio verde di sicurezza, valvola di drenaggio per svuotamento invernale del collettore, picchetti, scavi, manodopera per il montaggio, linee, cavi ed allacciamenti elettrici purchè entro 15 mt. A Vostro carico presa d' acqua nel verde, presa di corrente da 220 v. in prossimità dell'alloggiamento del programmatore, controtubi per consentire il collegamento timer/elettrovalvole esterne.	mq	€ 5,50
12	Impianti elettrici		
12.1	Opere edili: Predisposizione impianto di illuminazione e alimentazione cancelli di accesso per temporizzazione apertura, inclusa predisposizione allacciamento all'impianto di videosorveglianza esistente. Riutilizzo dei pali esistenti con sostituzione della lampada attuale con una a LED per i sentieri. Esclusi scavi, rinterrati e sistemazione del terreno (si veda voce 5.1.e - 5.2.e). Esclusi cablaggi e opere da elettricista.		
a	Fornitura e posa corrugati diam.110mm	ml	€ 6,00
b	Pozzetto per illuminazione 40x40cm	n	€ 75,00
c	Pozzetto per automazione cancello 40x40cm	n	€ 75,00
d	Pozzetto per intersezioni linee 60x60cm	n	€ 115,00
e	Riposizionamento pali esistenti, compresa realizzazione relativo plinto in cls e sostituzione lampada esistente con nuova lampada LED	n	€ 550,00
12.2	Rimozione palo per punto luce compresa demolizione relativo plinto in cls	n	€ 125,00
12.3	Opere da elettricista: Realizzazione nuovo quadro elettrico per allacciamento impianto illuminazione, elettrificazione cancello e centralina impianto irrigazione	n	€ 2.500,00
12.4	Opere da elettricista: Allacciamento elettrico dei pali di illuminazione e dei cancelli. Automazione cancelli		
a	pali illuminazione	n	€ 100,00
b	cancelli	n	€ 100,00
c	Automazione cancello	n	€ 2.150,00
12.5	Opere da elettricista: Rilascio conformità dell'impianto	n	€ 500,00
RECINZIONI E MARCIAPIEDI			
13	Fondazioni		
13.1	Scavo parziale per fondazione e piccoli interventi di impianto fino alla profondità di 1metro, con materiale depositato in loco. Con impiego di mezzo meccanico.		
a	via Legnazzi	mc	€ 9,30
b	via Papa Giovanni XXIII	mc	€ 9,30
c	lato sud ovest (centro sportivo)	mc	€ 9,30
13.2	Movimentazione del terreno di risulta con mezzi meccanici per realizzazione nuovi piani e rinterrati in loco. Incluso battitura del terreno ove necessario.		
a	via Legnazzi	mc	€ 21,00
b	via Papa Giovanni XXIII	mc	€ 21,00
c	lato sud ovest (centro sportivo)	mc	€ 21,00
13.3	Calcestruzzo non strutturale con classe di resistenza RCK<= 15 N/mm2 classe di consistenza S4, in opera per getti di soletta (magrone) non armati, gettati senza l'ausilio di casseri ed in assenza di acqua		
a	via Legnazzi	mc	€ 116,70
b	via Papa Giovanni XXIII	mc	€ 116,70
c	lato sud ovest (centro sportivo)	mc	€ 116,70

n	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	IMPORTI
13.4	Fornitura e posa di fondazione realizzata con calcestruzzo in opera, per fondazioni armate, classe di esposizione XC1, classe di consistenza S4/S5, diametro massimo dell'aggregato 32 mm, conforme alle norme UNI EN 206-1, UNI 11104 e D.M. 14.01.2008, Rck ≥ 30 N/mm ² e tondo in acciaio tipo B450C (45kg/mc)		
a	via Legnazzi	mc	€ 207,15
b	via Papa Giovanni XXIII	mc	€ 207,15
c	lato sud ovest (centro sportivo)	mc	€ 207,15
13.5	Casseforme per getti in cls, compreso disarmo per murature rettilinee di calcestruzzo		
a	via Legnazzi	ml	€ 27,30
b	via Papa Giovanni XXIII	ml	€ 27,30
c	lato sud ovest (centro sportivo)	ml	€ 27,30
14	Recinzione e cancelli		
14.1	Fornitura di recinzione modello ACUMINA di Nuova Defim Orsogrill costituita da pannelli modulari con piantana ad interasse 2000mm, h 1892mm, in tubolare zincato e verniciato in poliestere RAL 6005 verde muschio e relativi cancelli, versione a due battenti elettrificabile.		
a	recinzioni	mq	€ 100,40
b	cancello apertura 2000mm (interno) 2200mm (esterno) - Altezza 1850mm	n	€ 2.500,00
c	cancello apertura 4000mm (interno) 4200mm (esterno) - Altezza 1850mm	n	€ 5.500,00
14.2	Posa in opera di recinzione e cancelli di cui alla voce 14.1		
a	recinzioni	mq	€ 36,00
b	cancello apertura 2000mm (interno) 2200mm (esterno) - Altezza 1850mm	n	€ 1.000,00
c	cancello apertura 4000mm (interno) 4200mm (esterno) - Altezza 1850mm	n	€ 1.500,00
15	Marciapiedi e sistemazioni strade		
15.1	Demolizione marciapiede esistente, eseguita a macchina e rifinita a mano. Compreso smaltimento materiali in discarica, compresa altresì la preparazione del fondo alla posa del nuovo sottofondo in calcestruzzo		
	via Legnazzi	mq	€ 15,00
15.2	Rimozione di cordoli compreso la demolizione del vecchio massetto di appoggio la rifilatura in modo da preparare il tutto alla nuova posa. Compreso il trasporto delle risulite alle discariche		
	via Legnazzi	m	€ 3,40
15.3	Quota forfetaria per conferimento e smaltimento ad appositi impianti di riciclaggio, limitatamente alle quantità relative a materiali non inerti, da applicarsi come sovrapprezzo alla voce 15.1 per miscele bituminose non pericolose (asfalto fresato) Codice CER 17 03 02.		
	via Legnazzi	ton	€ 7,50
15.4	Fornitura e posa di massiciata in misto granulare/ghiaione spessore medio 20-25cm, incluso costipamento e strato separatore tipo TNT		
	via Legnazzi	mq	€ 12,00
15.5	Formazione di sottofondo di marciapiede spessore medio cm.10 in cls-Rck a 200kg./mc di cemento gettato in opera contro terra, ben battuto e livellato, escluso lo scavo, compreso il livellamento e la formazione delle pendenze.		
	via Legnazzi	mq	€ 15,00
15.6	Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato di cemento anche leggermente armati. Compreso rinfilanco in cls e compresi altresì la sigillatura finale dei cordoli con boiacca di cemento e la stilatura dei giunti Cordoli tipo faccia a vista liscia con sezione cm 12/15x25		
	via Legnazzi	m	€ 22,00
15.7	Fornitura e posa di pavimentazione in masselli autobloccanti, spessore cm 6		
a	via Legnazzi	mq	€ 29,30
b	via Papa Giovanni XXIII	mq	€ 29,30
c	lato sud ovest (centro sportivo)	mq	€ 29,30